

مصانع الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصب

من تصميم الخلطة إلى العنصر المركَّب

خلطات تُحل بالحجم المطلق، وخلط مصحَّح بالرطوبة، وتذاكر توريد وفق
ASTM C94، وقبول المقاومة وفق ACI 318، ومسبق الصب من سرير الصب حتى
التركيب – مرَّلة كلها إلى الحسابات.

مكعبات وأسطوانات

مكعبات 150 مم وأسطوانات 150x300

ACI 318

قبول المقاومة إحصائياً

ASTM C94

تذكرة التوريد وحد الـ 90 دقيقة

الجاهزة ومسبقة الصب – في وحدة واحدة

تتشارك في تصاميم الخلطات والمواد واختبار المكعبات، لذلك يديرهما VLUERP معاً – مع ترحيل التوريدات إلى دفتر تكاليف المشروع وفوترتها مع ضريبة القيمة المضافة.



نسبة الماء كما صُمّمت

الركام الرطب يُزاد بمقدار رطوبته الحرة ويُخصم ماؤها من ماء الخلطة، اعتماداً على رطوبة اليوم المسجلة.



خلطات تُغلق عند 1,000 لتر

كل خلطة تُحل بالحجم المطلق – الكتلة + الوزن النوعي مضافاً إليها الهواء – مع فحص حدود الديمومة لظروف تعرضها قبل الاعتماد.



الفك بالمقاومة لا بالتاريخ

فك القوالب عند 50% من المقاومة المميزة ونقل الإجهاد المسبق عند 70%، مع فحص حدود المعالجة بالبخر.



الخرسانة سلعة تفسد

التذكرة تحسب الوقت: 90 دقيقة أو 300 دورة، وينخفض الحد إلى 60 دقيقة إذا تجاوزت حرارة الجو 32 درجة.



0.80

معامل الأسطوانة إلى المكعب

3.5

ميغاباسكال حد الاختبار

90

دقيقة حداً أقصى للتفريغ

1,000

لتر تُغلق عندها كل خلطة

تصميم يُحل حسابياً – و خلط يُصحَّح بالרטوبة

تصميم الخلطة يُحل بالحجم مقابل قواعد الديمومة لظروف تعرضها، وكل حمولة تُخلط بحسب رطوبة الركام اليوم.

الخلط والتذاكر



- الركام يُزاد برطوبته الحرة (الرتوبة ناقص الامتصاص) ويُخصم ماؤها من ماء الخلطة.
- الكمية المخلوطة مقابل المستهدفة لكل مادة ضمن سماحيات ASTM C94.
- الهبوط والحرارة يُفحصان على التذكرة، والماء المضاف في الموقع يُسجّل باسم من أذن به.
- التوريد يستهلك المخزون بالمتوسط المتحرك ويُرجّل إلى دفتر تكاليف المشروع.

تصميم الخلطة



- مجموع (الكتلة + الوزن النوعي) مع الهواء يجب أن يساوي 1,000 لتر، ويُعدّل الركام حتى تُغلق.
- الماء يُحدد من المواد الرابطة لتحقيق نسبة الماء إلى الإسمنت المستهدفة.
- يُمنع الاعتماد عند خطأ في المردود أو تجاوز حدود التعرض: أقصى نسبة ماء وأدنى مواد رابطة وأدنى رتبة.
- الخلطات بإصدارات كالوصفات، مع الخلطات التجريبية وسجل التعديلات.

خلطة بحرية متحقق منها يدوياً



في الاختبار أُغلقت الخلطة البحرية C40 عند 1,000,000 لتر – 330 كغ إسمنت بوزن نوعي 3.15 تشغل 104.762 لتر تماماً كما يحسب النظام – بكثافة 2,432 كغ/م³. والمقاومة المتوسطة المطلوبة لها $1.10 \times 40 + 5.0 = 49.00 \text{ MPa}$

ماء الموقع

الماء المضاف في الموقع يُسجّل باسم من أذن به – أو يُرفض.

الطقس الحار

في الطقس الحار ينخفض حد التفريغ إلى 60 دقيقة متى تجاوزت حرارة الجو 32 درجة.

رطوبة اليوم

تُدخل رطوبة كل ركام يومياً، وتستخدمها كل خلطة تلقائياً.

المقاومة يُحكم عليها – بالإحصاء

المكعبات أو الأسطوانات يُحكم عليها بقواعد ACI 318 وفق سجل المحطة نفسها، والعناصر مسبقة الصب تنتقل من السرير إلى الساحة إلى التركيب بحسب مقاومتها.

الخرسانة مسبقة الصب



- أنواع العناصر: الحجم الصافي بعد الفراغات والوزن والتسليح والإجهاد المسبق والمخطط.
- يُرفض الفك تحت 50% من المقاومة المميزة، والمعالجة بالبخر ضمن حدود للانتظار والتسخين والذروة.
- وحدات مرقمة تُفحص بسماحية 20 مم في الطول و10 مم في المقطع، ثم تُشحن وتُركب.

الاختبار والقبول



- كل متوسط لثلاثة اختبارات متتالية يجب أن يبلغ المقاومة المميزة، ولا يقل أي اختبار عنها بأكثر من 3.5 ميغاباسكال.
- المقاومة المتوسطة المطلوبة من الانحراف المعياري للمحطة، أو بهوامش ACI الثابتة إذا قلّت الاختبارات عن 15.
- العينات المستحقة للكسر حسب العمر، والأسطوانة تُحوّل بمعامل 0.80 من المكعب.

أمثلة محسوبة من الاختبار

الفحص	ما حدث	النتيجة
بلاطة مفرغة 12.0 x 1.2 m	الحجم الصافي بعد 45% فراغات، و7 جدائل 140 x كيلونيوتن	2.0988 m³ · 980 kN
قبول ACI لثمانية اختبارات	اختبار 30.4 ميغاباسكال (أقل بـ 4.6) ومتوسط ثلاثة منخفض	رُصدا كلاهما
فك القوالب	بلغت 18 ميغاباسكال والمطلوب 22.5	رُفض الفك
تذكرة التوريد	زيادة الركام 3.4% والسماحية 2%	رُصد
خلطة بحرية	حدود الديمومة لظروف التعرض	مُطبّقة
وحدة مسبقة الصب	الطول خارج السماحية بـ 40 مم	رُصدت

كود البناء السعودي هو المرجع، وسجل الاختبارات يقبل مكعبات 150 مم وأسطوانات 150 x 300 مم ويحوّل بينهما.

كل شاشات الوحدة – وما في كل منها

مأخوذة من النظام الفعلي – اللوحات والأعمدة والأرقام الموجودة فعلياً.

12 شاشة
105 وظيفة

01 لوحة المؤشرات

- الإنتاج اليومي (م³)
- المقاومة مقابل المميزة
- الحجم حسب الخلطة
- الموؤد
- متوسط الدورة
- طلبات مفتوحة
- حمولات متأخرة
- المرتجع
- عينات مستحقة

02 طلبات الخرسانة

- الطلب
- العميل
- المشروع
- الموقع
- الخلطة
- المطلوب
- الموؤد
- الحمولات
- القيمة

03 تذاكر التوريد

- التذكرة
- وقت الخلط
- الخلطة
- الحجم
- الخلاطة
- الهبوط
- الوقت المنقضي
- التكلفة
- الحرارة

04 تصاميم الخلطات

- الرتبة
- f_c'
- ظروف التعرض
- الماء/الإسمنت
- المواد الرابطة
- الهبوط
- المردود
- التكلفة/م³
- سعر البيع

05 الاختبارات

- العينة
- النوع
- العمر
- تاريخ الصب
- الاستحقاق
- الخلطة
- f_c'
- المقاومة (ميغاباسكال)
- إدخال النتائج

06 القبول

- خطوط القبول
- المتوسط
- الانحراف المعياري
- المتوسط المطلوب f_{cr}
- أقل من f_c'
- العجز
- متوسط ثلاثة
- الحكم
- سجل الاختبارات

07 مسبق الصب

- الدفعة
- العنصر
- السرير
- الخلطة
- الوحدات
- العمر
- مقاومة الفك
- التكلفة
- الحالة

08 الساحة

- في الساحة
- مشحون
- مركب
- قيد الإصلاح
- الرقم التسلسلي
- العلامة
- الموقع
- الوزن
- شحن المحدد

09 العناصر

- العنصر
- النوع
- الأبعاد
- الحجم
- الفراغات
- الوزن
- التسليح
- الإجهاد المسبق
- المخطط

10 المحطات والأسطول

- محطة خلط
- النوع
- الموقع
- الطاقة
- الخلاطة
- المخزن
- المعايرة
- الحالة
- المشغل

11 المواد

- النوع
- المادة
- الوزن النوعي
- الامتصاص
- رطوبة اليوم
- المقاس الأقصى
- السعر
- الموؤد
- حفظ رطوبة اليوم

12 الإعدادات

- الديمومة حسب التعرض
- ظروف التعرض
- أقصى ماء/إسمنت
- أدنى رتبة
- أدنى مواد رابطة
- حفظ الإعدادات

ليس برنامجًا منفصلاً – بل نظام منشأة كامل

الوحدة القطاعية تعمل فوق نظام متكامل: كل ما يحدث فيها يصب مباشرة في المحاسبة والمخزون والتقارير. بلا إدخال مزدوج.

المحاسبة دليل حسابات قابل للتعديل، قيود تلقائية من كل عملية، ضريبة القيمة المضافة، وقوائم مالية.	الأبعاد المالية مراكز تكلفة وإدارات وخطوط أعمال ومواقع، مع قوائم مالية لكل مصنع.
المخزون مستودعات ومواقع، دفعات وأرقام تسلسلية، وتقييم بالمتوسط المتحرك أو FIFO أو التكلفة المعيارية.	المشتريات والمبيعات طلبات عروض، أوامر شراء واستلام، عروض أسعار وفواتير وأعمار ذمم.
الصيانة والأصول سجل معدات، صيانة وقائية، أوامر عمل، وإهلاك الأصول الثابتة.	الصلاحيات واللغة أدوار وصلاحيات لكل وحدة، سجل تدقيق، وواجهة عربية وإنجليزية كاملة.

المعايير والأنظمة المدعومة

SBC كود البناء السعودي – المرجع	ACI 305 صب الخرسانة في الطقس الحار	ACI 318 قبول المقاومة والمتوسط المطلوب	ASTM C94 الخرسانة الجاهزة – تذاكر التوريد
--	---	---	--

زمن التفريغ وسماحيات الخلط وأعمار الاختبار وحدود الديمومة ومقاومة الفك ونقل الإجهاد محفوظة في الإعدادات ليضبطها مهندسك.

أحضر خلطاتك إلى العرض

احجز جلسة وسُدّخل موادك وتصاميم خلطاتك، ثم نخلط حمولة ونكسر المكعبات ونُجري القبول معك.

اطلب عرضًا توضيحيًا

www.vluerp.com

الموقع

www.vluerp.com/ar/#demo

طلب العرض

hello@vluerp.com

البريد

2 **تذكرة التوريد:** الوقت على خط زمني، والمخلوط مقابل المستهدف، ونتائج الخرسانة الطازجة.

1 **مصقم الخلطة:** شريط الحجم المطلق يُغلق عند 1,000 لتر، مع فحوص الديمومة مباشرة.

4 **ساحة مسبق الصب:** صب ومعالجة وفك بالمقاومة، ثم الشحن والتركيب.

3 **القبول:** حكم ACI ومخطط المقاومة مع المقاومة المميزة وحد الاختبار المنفرد.

تُفَعّل الوحدة ضمن الإضافات مع تجربة مجانية لسبعة أيام، وتعمل على نفس دفتر الأستاذ.